



## HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.098.041/0001-04						
10036/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	29,50	1.923,31	56.737,65	13,66
13455/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha sílex branco po, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	143,50	292,07	41.912,05	10,09
07369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,60	2.453,38	21.099,07	5,08
13663/ORSE	Testeira em pedra silestone branca, l=15 cm, aplicado com argamassa industrializada da AC-I	m	25,40	809,36	20.557,74	4,95
08146/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	321,30	49,73	15.978,25	3,85
88788/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af 02/2023	m2	43,50	351,59	15.294,17	3,68
01885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	14,50	888,55	12.883,98	3,10
12419/ORSE	Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,00	11.703,72	11.703,72	2,82
13419/ORSE	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	32,10	340,75	10.938,08	2,63
96114/SINAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af 08/2023 ps	m2	110,02	82,45	9.071,15	2,18
02291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	180,43	44,70	8.065,22	1,94
13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	58,00	131,04	7.600,32	1,83
90844/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af 12/2019	un	6,00	1.242,23	7.453,38	1,80
10219/ORSE	Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	100,40	73,00	7.329,20	1,77
03395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	24,00	288,98	6.935,52	1,67
102494/SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af 05/2021	m2	104,30	64,22	6.698,15	1,61
09458/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, elenchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	22,92	259,92	5.957,37	1,43
11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	22,00	267,38	5.882,36	1,42
13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm² (fio 12)	pt	20,00	293,33	5.866,60	1,41
13662/ORSE	Bancada em pedra silestone branco, e=2cm	m2	1,80	2.535,96	4.564,73	1,10
88428/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af 03/2024	m2	131,49	32,40	4.260,28	1,03
94572/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem garnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contra marco -	m2	7,50	499,43	3.745,73	0,90
13177/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,00	359,79	3.597,90	0,87
00195/ORSE		m2	18,92	170,29	3.221,89	0,78



## HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

## HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
13.098.041/0001-04						
97633/SINAPI	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m2	133,00	23,14	3.077,62	0,74
00400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm2 (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	380,00	7,50	2.850,00	0,69
05072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.400,00	1,18	2.832,00	0,68
11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	12,00	206,14	2.473,68	0,60
10029/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	17,02	136,63	2.325,44	0,56
00051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	2.275,68	0,55
03167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.022,73	2.022,73	0,49
09835/ORSE	Gramma tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m2	49,95	40,38	2.016,98	0,49
02086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	4,00	501,16	2.004,64	0,48
00646/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	7,00	275,08	1.925,56	0,46
00401/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	9,57	1.914,00	0,46
03314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	52,80	33,25	1.755,60	0,42
09416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.751,13	1.751,13	0,42
03397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	6,00	272,21	1.633,26	0,39
10002/ORSE	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	131,00	12,37	1.620,47	0,39
03316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	38,68	40,09	1.550,68	0,37
04852/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	1.532,84	1.532,84	0,37
03311/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	88,30	15,75	1.390,73	0,33
00151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,40	52,52	1.386,53	0,33
00399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	180,00	7,18	1.292,40	0,31
04943/ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	131,00	9,81	1.285,11	0,31
09203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,50	1.200,00	0,29
98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af 07/2024	un	6,00	184,83	1.108,98	0,27
12215/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	18,92	56,03	1.060,09	0,26
03692/ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	5,00	208,48	1.042,40	0,25
07613/ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	Un	1,00	963,72	963,72	0,23
00012/ORSE	Demolição de forros	m2	110,02	8,36	919,77	0,22
00693/ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	4,00	189,12	756,48	0,18
	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	15,90	45,69	726,47	0,17



## HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

## CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

Cod. Empreendimento: 00038

Ref : Setembro/2025-1

Moeda : R\$

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	(%)
02766/ORSE						
01200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	122,01	610,05	0,15
89865/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	m	36,00	16,77	603,72	0,15
06096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,14
02308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,68	21,37	484,67	0,12
00026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	18,54	370,80	0,09
97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m3	5,76	57,47	331,03	0,08
01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictório s, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	78,22	312,88	0,08
01705/ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	2,00	139,42	278,84	0,07
02450/ORSE	Limpeza geral	m2	110,02	2,52	277,25	0,07
01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	109,72	219,44	0,05
00031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,34	16,77	190,17	0,05
00789/ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	1,00	181,73	181,73	0,04
08328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	12,00	6,45	77,40	0,02
12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	3,82	18,92	72,27	0,02