

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00038

23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Setembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01		HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA				415.212,72	100,00
01.01		REFORMA				415.212,72	100,00
01.01.001		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				64.552,20	15,56
01.01.001.001		Equipe Dirigente	un	1,00	60.149,75	60.149,75	14,50
01.01.001.002		Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.002,45	2.002,45	0,48
01.01.001.003		Equipamento de Apoio à Produção	un	1,00	2.400,00	2.400,00	0,58
01.01.002		SERVIÇOS PRELIMINARES				12.983,62	3,13
01.01.002.001	0051/ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	379,28	2.275,68	0,55
01.01.002.002	6096/ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	600,77	600,77	0,14
01.01.002.003	11703/ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m2	12,00	206,14	2.473,68	0,60
01.01.002.004	11552/ORSE	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	22,00	267,38	5.882,36	1,42
01.01.002.005	9416/ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.751,13	1.751,13	0,42
01.01.003		DEMOLIÇÃO				4.668,26	1,13
01.01.003.001	97622/SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	5,76	57,47	331,03	0,08
01.01.003.002	0012/ORSE	Demolição de forros	m2	110,02	8,36	919,77	0,22
01.01.003.003	12346/ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	3,82	18,92	72,27	0,02
01.01.003.004	0031/ORSE	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,34	16,77	190,17	0,05
01.01.003.005	97633/SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	133,00	23,14	3.077,62	0,74
01.01.003.006	8328/ORSE	Demolição de Barracão de Obra	m2	12,00	6,45	77,40	0,02
01.01.004		TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO				3.202,80	0,77
01.01.004.001	0026/ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	18,54	370,80	0,09
01.01.004.002	5072/ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.400,00	1,18	2.832,00	0,68
01.01.005		ELEVAÇÃO				1.386,53	0,33
01.01.005.001	0151/ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,40	52,52	1.386,53	0,33
01.01.006		ESTRUTURA				27.056,44	6,51
01.01.006.001	9458/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	22,92	259,92	5.957,37	1,43

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00038

23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Setembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.006.002	7369/ORSE	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensa do resinado 12mm (05 usos)	m3	8,60	2.453,38	21.099,07	5,08
01.01.007		COBERTURA				10.239,47	2,47
01.01.007.001	10002/ORSE	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6m m, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	131,00	12,37	1.620,47	0,39
01.01.007.002	4943/ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	131,00	9,81	1.285,11	0,31
01.01.007.003	12215/ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	18,92	56,03	1.060,09	0,26
01.01.007.004	0195/ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusi ve peças principais	m2	18,92	170,29	3.221,89	0,78
01.01.007.005	10029/ORSE	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, es truturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicaç ão de 1 demão de primer	m2	17,02	136,63	2.325,44	0,56
01.01.007.006	2766/ORSE	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	15,90	45,69	726,47	0,17
01.01.008		INSTALAÇÕES				36.578,70	8,81
01.01.008.001	1200/ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldá vel Ø 25mm	un	5,00	122,01	610,05	0,15
01.01.008.002	1679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	78,22	312,88	0,09
01.01.008.003	1683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	109,72	219,44	0,05
01.01.008.004	89865/SINAPI	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreño de ar-c onditionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	m	36,00	16,77	603,72	0,15
01.01.008.005	1705/ORSE	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões in terna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1: 3 e tampa de concreto - R1	un	2,00	139,42	278,84	0,07
01.01.008.006	13519/ORSE	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto d e pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm ² (fio 12)	pt	20,00	293,33	5.866,60	1,41
01.01.008.007	0646/ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjug ada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	7,00	275,08	1.925,56	0,46
01.01.008.008	0789/ORSE	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condul ete pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	1,00	181,73	181,73	0,04
01.01.008.009	3395/ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc fl exível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	24,00	288,98	6.935,52	1,67
01.01.008.010	3397/ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", i ncluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	6,00	272,21	1.633,26	0,39
01.01.008.011	0693/ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígid o embutido, Ø 3/4"	un	4,00	189,12	756,48	0,18
01.01.008.012	0399/ORSE	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4 ")	m	180,00	7,18	1.292,40	0,31
01.01.008.013	0400/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm ² (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	380,00	7,50	2.850,00	0,69
01.01.008.014	13177/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,00	359,79	3.597,90	0,87

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO**PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00038

23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Setembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.008.015	0401/ORSE	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm2 (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	9,57	1.914,00	0,46
01.01.008.016	13594/ORSE	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz a marelá), tipo cob, g-light ou similar	un	58,00	131,04	7.600,32	1,83
01.01.009		REVESTIMENTOS INTERNO PISO E PAREDE				59.765,09	14,38
01.01.009.001	3311/ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	88,30	15,75	1.390,73	0,33
01.01.009.002	3314/ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	52,80	33,25	1.755,60	0,42
01.01.009.003	3316/ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	38,68	40,09	1.550,68	0,37
01.01.009.004	13419/ORSE	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	17,10	340,75	5.826,83	1,40
01.01.009.005	10219/ORSE	Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplica do com argamassa industrializada ac-i	m	100,40	73,00	7.329,20	1,77
01.01.009.006	13455/ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 90 x 90 cm, linha sílex branco po, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularizaçã o de base ou emboço	m2	143,50	292,07	41.912,05	10,09
01.01.010		REVESTIMENTO FACHADA				88.846,79	21,39
01.01.010.001	10036/ORSE	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, 1 linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulo s horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	29,50	1.923,31	56.737,65	13,66
01.01.010.002	88788/SINAPI	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinha das a prumo. af 02/2023	m2	34,12	351,59	11.996,25	3,68
01.01.010.003	13419/ORSE	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	15,00	340,75	5.111,25	1,23
01.01.010.004	12419/ORSE	Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS d e 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU , Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,00	11.703,72	11.703,72	2,82
01.01.011		GRANITOS				25.122,47	6,05
01.01.011.001	13663/ORSE	Testeira em pedra silestone branca, l=15 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	25,40	809,36	20.557,74	4,95
01.01.011.002	13662/ORSE	Bancada em pedra silestone branco, e=2cm	m2	1,80	2.535,96	4.564,73	1,10
01.01.012		LOUÇAS E METAIS				4.579,88	1,10
01.01.012.001	4852/ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP 13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	1.532,84	1.532,84	0,37
01.01.012.002	2086/ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sífão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	4,00	501,16	2.004,64	0,48
01.01.012.003	3692/ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	5,00	208,48	1.042,40	0,25
		ESQUADRIA					

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Setembro/2025-1

Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
01.01.013						25.046,81	6,03
01.01.013.001	90844/SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6,00	1.242,23	7.453,38	1,80
01.01.013.002	94572/SINAPI	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro, vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	m2	7,50	499,43	3.745,73	0,90
01.01.013.003	7613/ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	Un	1,00	963,72	963,72	0,23
01.01.013.004	1885/ORSE	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02 10/2021	m2	14,50	888,55	12.883,98	3,10
01.01.014		PINTURA				35.486,57	8,55
01.01.014.001	8146/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	321,30	49,73	15.978,25	3,85
01.01.014.002	2291/ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	180,43	44,70	8.065,22	1,94
01.01.014.003	88428/SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af 03/2024	m2	131,49	32,40	4.260,28	1,03
01.01.014.004	02494/SINAPI	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af 05/2021	m2	104,30	64,22	6.698,15	1,61
01.01.014.005	2308/ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,68	21,37	484,67	0,12
01.01.015		FORRO				9.071,15	2,18
01.01.015.001	96114/SINAPI	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive e estrutura birectional de fixação. af_08/2023_ps	m2	110,02	82,45	9.071,15	2,18
01.01.016		PAISAGISMO				3.125,96	0,76
01.01.016.001	9835/ORSE	Gramma tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m2	49,95	40,38	2.016,98	0,49
01.01.016.002	98511/SINAPI	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af 07/2024	un	6,00	184,83	1.108,98	0,27
01.01.017		MOBILIZAÇÃO E DEMOLIZAÇÃO				1.200,00	0,29
01.01.017.001	9203/ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,50	1.200,00	0,29
01.01.018		DIVERSOS				2.299,98	0,56
01.01.018.001	2450/ORSE	Limpeza geral	m2	110,02	2,52	277,25	0,08
01.01.018.002	3167/ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.022,73	2.022,73	0,49



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101
CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :
13.098.041/0001-04

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref: Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UN	QTD	CUSTO UNIT	CUSTO TOTAL	%
Importa o presente orçamento em :					CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>		415.212,72
(quatrocentos e quinze mil, duzentos e doze reais e setenta e dois centavos)							