



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101
CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA				500.074,67	100,00
01.01	REFORMA				500.074,67	100,00
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				77.746,67	15,56
01.01.001.001	Equipe Dirigente	un	1,00	72.444,36	72.444,36	14,50
01.01.001.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	2.411,75	2.411,75	0,48
01.01.001.003	Equipamento de Apoio à Produção	un	1,00	2.890,56	2.890,56	0,58
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.637,45	3,13
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	468,56	2.811,36	0,55
01.01.002.002	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03 10/2022	UN	1,00	742,19	742,19	0,14
01.01.002.003	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m2	12,00	254,67	3.056,04	0,60
01.01.002.004	Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura	m	22,00	330,32	7.084,66	1,42
01.01.002.005	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	2.163,35	2.163,35	0,42
01.01.003	DEMOLIÇÃO				5.622,69	1,13
01.01.003.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m3	5,76	71,00	408,96	0,08
01.01.003.002	Demolição de forros	m2	110,02	10,33	1.136,51	0,22
01.01.003.003	Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022	m2	3,82	23,37	89,27	0,02
01.01.003.004	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	11,34	20,72	234,96	0,05
01.01.003.005	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af 09/2023	m2	133,00	28,59	3.706,71	0,74
01.01.003.006	Demolição de Barracão de Obra	m2	12,00	7,97	95,64	0,02
01.01.004	TRANSPORTE E REMOÇÃO DE ENTULHO				3.962,00	0,77
01.01.004.001	Coleta e carga manuais de entulho	m3	20,00	22,90	458,00	0,09
01.01.004.002	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	2.400,00	1,46	3.504,00	0,68
01.01.005	ELEVAÇÃO				1.712,83	0,33
01.01.005.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	26,40	64,88	1.712,83	0,33
01.01.006	ESTRUTURA				33.425,67	6,51
01.01.006.001	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=21cm, el. enchimento em EPS h=16cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	22,92	321,11	7.359,84	1,43
01.01.006.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	8,60	3.030,91	26.065,83	5,08
01.01.007	COBERTURA				12.333,32	2,47
01.01.007.001	Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01	m2	131,00	15,28	1.951,90	0,39
01.01.007.002	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m2	131,00	12,12	1.548,42	0,31

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**

PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101

CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO**

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.007.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	18,92	69,22	1.309,64	0,26
01.01.007.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	18,92	210,38	3.980,39	0,78
01.01.007.005	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m2	17,02	168,79	2.872,81	0,56
01.01.007.006	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=30cm	m	15,90	56,45	897,56	0,17
01.01.008	INSTALAÇÕES				45.190,75	8,81
01.01.008.001	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	5,00	150,73	753,65	0,15
01.01.008.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00	96,63	386,52	0,09
01.01.008.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	135,55	271,10	0,05
01.01.008.004	Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af 08/2022	m	36,00	20,72	745,92	0,15
01.01.008.005	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1	un	2,00	172,24	344,48	0,07
01.01.008.006	Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido, com fio rígido 2,5mm ² (fio 12)	pt	20,00	362,38	7.247,60	1,41
01.01.008.007	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4"	un	7,00	339,83	2.378,81	0,46
01.01.008.008	Ponto embutido tomada p/ tv a cabo, c/ eletroduto condutele pvc rígido Ø 3/4" s/ fiação, exclusive tomada	un	1,00	224,51	224,51	0,04
01.01.008.009	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	24,00	357,01	8.568,24	1,67
01.01.008.010	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	6,00	336,29	2.017,74	0,39
01.01.008.011	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	4,00	233,64	934,56	0,18
01.01.008.012	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	180,00	8,87	1.596,60	0,31
01.01.008.013	Fio rígido isolado em pvc 2,5mm ² (fio 12) - 450/750v / 70°C	m	380,00	9,27	3.522,60	0,69
01.01.008.014	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	10,00	444,48	4.444,80	0,87
01.01.008.015	Fio rígido isolado em pvc 4,0mm ² (fio 10) - 450/750v / 70°C	m	200,00	11,82	2.364,00	0,46
01.01.008.016	Fita de LED com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un	58,00	161,89	9.389,62	1,83
01.01.009	REVESTIMENTOS INTERNO PISO E PAREDE				71.981,17	14,38
01.01.009.001	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	88,30	19,46	1.718,32	0,33
01.01.009.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	52,80	41,08	2.169,02	0,42
01.01.009.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	38,68	49,53	1.915,82	0,37
01.01.009.004	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	17,10	420,96	7.198,42	1,40
01.01.009.005	Rodapé em granito branco fortaleza, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	100,40	90,18	9.054,07	1,77
01.01.009.006		m2	143,50	360,82	50.479,00	10,09

**HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA**PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101
CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.01.010	REVESTIMENTO FACHADA				107.007,16	21,39
01.01.010.001	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha Citta Due Alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. e 05 janelas maxi mar (obra:Sup.Reg.Trabalho)	m2	29,50	2.376,06	70.093,77	13,66
01.01.010.002	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 2,5 x 2,5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo. af_02/2023	m2	34,12	434,35	14.820,02	3,68
01.01.010.003	Revestimento de piso com pedra São Tomé 47x47cm - assentada com argamassa industrializada ac-iii	m2	15,00	420,96	6.156,00	1,23
01.01.010.004	Confeção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS	un	1,00	14.458,78	14.458,78	2,82
01.01.011	GRANITOS				30.257,43	6,05
01.01.011.001	Testeira em pedra silestone branca, l=15 cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	25,40	999,88	24.759,67	4,95
01.01.011.002	Bancada em pedra silestone branco, e=2cm	m2	1,80	3.132,93	5.639,27	1,10
01.01.012	LOUÇAS E METAIS				5.516,00	1,10
01.01.012.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha duna CP707, acabamento CZ-87, DECA ou similar,incl. assento DECA em poliéster ou similar, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	1.893,67	1.893,67	0,37
01.01.012.002	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	4,00	619,13	2.476,52	0,48
01.01.012.003	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	5,00	257,56	1.255,45	0,25
01.01.013	ESQUADRIA				30.166,34	6,03
01.01.013.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	6,00	1.534,65	9.207,90	1,80
01.01.013.002	Janela de alumínio de correr com 3 folhas (2 venezianas e 1 folha para vidro,vidro incluso), batente/ requadro 6 a 14 cm, sem acabamento, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco -	m2	7,50	617,00	4.627,50	0,90
01.01.013.003	Puxador duplo para porta, em alumínio, cromado, da BRUMET, ref. 2954 ou similar	Un	1,00	1.190,58	1.190,58	0,23
01.01.013.004	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m2	14,50	1.097,71	15.517,47	3,10
01.01.014	PINTURA				42.739,14	8,55
01.01.014.001	Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01	m2	321,30	61,44	19.740,67	3,85
01.01.014.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03 04/2022	m2	180,43	55,22	9.714,35	1,94
01.01.014.003		m2	131,49	40,03	5.130,74	1,03



HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
PRAÇA ORLANDO FERREIRA ALVES, Nº 101
CONVENIÊNCIA ITABAIANINHA-SE CNPJ :

HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA - RECEPÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00038

BDI: 23,54% PEDIDO CONVÊNIO

Ref : Setembro/2025-1 Moeda : R\$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas cores. af_03/2024					
01.01.014.004	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	m2	104,30	79,34	8.067,61	1,61
01.01.014.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	22,68	26,40	598,75	0,12
01.01.015	FORRO				11.206,64	2,18
01.01.015.001	Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps	m2	110,02	101,86	11.206,64	2,18
01.01.016	PAISAGISMO				3.862,05	0,76
01.01.016.001	Gramma tipo bermudas tifton, em plug - fornecimento e plantio	m2	49,95	49,89	2.492,01	0,49
01.01.016.002	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m . af_07/2024	un	6,00	228,34	1.370,04	0,27
01.01.017	MOBILIZAÇÃO E DEMOLIZAÇÃO				1.488,00	0,29
01.01.017.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	2.400,00	0,62	1.488,00	0,29
01.01.018	DIVERSOS				2.770,64	0,56
01.01.018.001	Limpeza geral	m2	110,02	3,11	342,16	0,08
01.01.018.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1,00	2.436,18	2.436,18	0,49
Importa o presente orçamento em :					VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO =====>>	500.074,67
(quinhentos mil, setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos)						